

Утверждаю

Директор ООО «Управление
жилищно-коммунального
хозяйства»



В.В. Коновалов
29.08.2012 г.

**ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

Для выполнения работ по Адресной программе замены и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы, в жилых домах находящихся в управлении ООО «УЖКХ» г. Агидель

Многоквартирные жилые дома по адресу:

Академика Курчатова, 3Б; Первых строителей, 5.

г. Агидель, 2012 г.

РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Утверждаю

Директор ООО «Управление
жилищно-коммунального
хозяйства»



Коновалов В.В.

29.08.2012 г.

Техническое задание №1

(замена лифтов)

1. Проектные работы:

- 1.1. Обследование металлоконструкций, сварных соединений, узлов и механизмов шахт лифтов с выдачей Акта и заключения по результатам технического обследования; при необходимости предусмотреть замену силового электрического кабеля в шахте лифта;
- 1.2. Разработка проектно-сметной документации на замену лифтов;
- 1.3. Экспертиза проекта в соответствии с Федеральным законом № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. с выдачей заключения экспертизы промышленной безопасности;
- 1.4. Согласование в Приуральском управлении по экологическому, технологическому и атомному надзору заключения экспертизы промышленной безопасности ;
- 1.4. Количество экземпляров проектной документации не менее 4 экз.

2. Демонтаж/монтаж оборудования.

2.1. Поставка лифтового оборудования на площадку монтажа в г. Агидель, оборудование должно быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанным, не повреждённым.

Оборудование должно соответствовать действующим в РФ нормативным документам и Техническому регламенту «О безопасности лифтов».

2.2. Демонтаж, полная утилизация лифтового оборудования;

2.3. Монтаж нового лифтового оборудования;

3. Строительные и электромонтажные работы:

- 3.1. Выполнение отделочных и строительных работ в приямках, шахтах и машинных помещениях лифтов в соответствии с проектно-сметной документацией;
- 3.2. Выполнение электромонтажных работ в шахтах и машинных помещениях лифтов в соответствии с проектно-сметной документацией.
- 3.3. Замена существующих дверей в машинных помещениях.
- 3.4. Замена существующих обрамлений дверных проёмов лифтов.

4. Пусконаладочные работы.

5. Диспетчеризация лифтов с выводом сигнала на пульт обслуживающей организации.

7. Сдача лифтов в эксплуатацию в соответствии с требованиями Технического регламента «О безопасности лифтов» (Проведение полного технического освидетельствование лифтов с регистрацией деклараций в органе по сертификации).



Утверждаю
 Директор ООО «Управление
 жилищно-коммунального
 хозяйства»

Коновалов В.В.
 29.08.2012 г.

Объем работ, требования, установленные к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ: 3 года с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

Поз.1.1.

График производства работ

Лот № 1 «Выполнение работ по замене и модернизации лифтов, отработка срок службы» по адресам:

№ п/п	Адрес объекта	График производства работ	
		Начало производства работ	Окончание производства работ
1	2	3	4
1	Академика Курчатова, 3Б	с момента заключения контракта	до 25.12.2012г.
2	Первых строителей, 5	с момента заключения контракта	до 25.12.2012г.

Поз.1.2.

Начальная (максимальная) цена договора подряда:

№ лота	Наименование работ	Начальная (максимальная) цена договора подряда, руб.
Лот № 1	Выполнение работ по замене и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы: Обследование строительных конструкций шахты и машинного помещения лифта, разработка проектно-сметной документации на замену лифтов (в соответствии с техническим заданием), проведение экспертизы промышленной безопасности, поставка лифтового оборудования на площадку монтажа (в соответствии с проектно-сметной документацией и техническим заданием), демонтаж существующих лифтов, монтаж оборудования новых лифтов и диспетчерской связи, выполнение отделочных работ в шахте и машинном помещении, выполнение электро-монтажных работ в шахте лифта и машинном помещении, выполнение пусконаладочных работ, проведение приемо-сдаточных испытаний смонтированных лифтов, проведение полного технического освидетельствования с регистрацией декларации о соответствии в органе по сертификации по адресам: 1. Академика Курчатова, 3Б – 2 лифта; 2. Первых строителей, 5 – 2 лифта	6403776